



Nr.6195/08.05.2019

Anunț publicitar

Autoritate contractantă Serviciul Public “Direcția pentru Întreținerea și Repararea Patrimoniului Consiliului Local, Serviciul de Iluminat Public și Dezăpezire”

Adresa poștală: Bulevardul Muncii nr .25, Localitatea: Reșița, Cod poștal: 320200, Romania,
Punct de contact, Tel. +40255220200, Email: intretinere.patrimoniu@primariaresita.ro, Fax: +40255226109

Detalii anunț: “Realizare iluminat pietonal ornamental in lungul trotuarului aferent malului stâng al râului Bârzava pe tronsonul parcare din apropierea hotelului Semenici - parcare din vecinatatea benzinăriei Mol Triaj

Tip anunț: Achiziție Directă

Tip contract: Lucrari

Denumirea achiziției: Realizare iluminat pietonal ornamental in lungul trotuarului aferent malului stâng al râului Bârzava pe tronsonul parcare din apropierea hotelului Semenici - parcare benzinăria Mol Triaj”

CPV 45316110-9 Instalare de echipamente iluminare stradala

Descrierea contractului:

Contractul de lucrari va urmări următoarele elemente:

Tronson cuprins între podul 7 noiembrie și parcare Mol :

-Livrare și montare stalpi ornamentali h=3.32m , 31 buc. echipați cu corp de iluminat tip glob opal $\varnothing=400\text{mm}$, cu sursa LED , pe zid prin fixarea flansei stalpului cu buloane în beton.

Tronson cuprins între podul 7 noiembrie și parcare Semenici :

-Livrare și montare stalpi ornamentali h=3.32m , 57 de buc. echipați cu corp de iluminat tip glob opal, $\varnothing=400\text{mm}$, cu sursa LED , pe exteriorul zidului prin fixarea flansei stalpului pe suport metalic prefabricat, inclusiv suportul / prin fixarea flansei stalpului cu buloane în beton

-Pozare coloana de alimentare în cablu ACYAbY 3x35+16 mm . Cablul va fi pozat aparent pe structura de beton a zidului (malul Barzavei)

-Pozare cablu de alimentare din stalp în stalp tip CYAbY 4X1.5 mm . Cablul va fi pozat aparent pe structura de beton a zidului (malul Brazavei)

-Montare cutii de alimentare și protecție rețea de iluminat , 3 buc.

-Realizare legatura la priza de pamant continua între stalpii metalici , pozare banda zincata 30x3mm aparent pe zid . legatura la stalpi se va realiza cu cordon flexibil izolat, conductor de cupru 16mm

-Conectarea stalpilor la rețeaua electrica

-Verificare PRAM și punere în funcțiune rețea iluminat

Valoarea estimată 265.000 lei fără TVA.

Condiții contract: Grafic de execuție. Termenul de Execuție. Garanția acordată pentru lucrările executate.

Condiții de participare: Pot depune ofertă agenții economice care au ca obiect de activitate cu domeniu de activitate, activitățile având COD CAEN 412, sau echivalent. Ofertantul va prezenta următoarea documentație: - declarație privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 164 și 165 din Legea nr. 98/2016.

Criterii adjudecare: prețul cel mai scăzut

Termen limita primire oferte: 15.05.2019

Informații suplimentare: Solicitanții pot depune oferta scrisă, până la data de 15.05.2019, ora 15:30, la sediul Serviciului Public – Direcția pentru Întreținerea și Repararea Patrimoniului Consiliului Local Serviciul de Iluminat Public și Dezăpezire RESIȚA, sau email intretinere.patrimoniu@primariaresita.ro.



SERVICIUL PUBLIC
„DIRECȚIA PENTRU ÎNTREȚINEREA ȘI REPARAREA
PATRIMONIULUI CONSILIULUI LOCAL, SERVICIUL DE
ILUMINAT PUBLIC ȘI DESZĂPEZIRE”

Bulevardul Muncii, Nr.26, 320200, Resita, Jud Caras-Severin, ROMANIA
tel.:+04(0)255)220200 fax:+04(0)255)228109
C.U.I. 15082947



Nr. 6196 / 08.05.2019

APROB,
DIRECTOR GENERAL
CĂLIN DANIEL MIRCEA FLORIN



**CAIET DE SARCINI
PENTRU EXECUTAREA LUCRĂRII DE ILUMINAT PIETONAL
BULEVARDUL REVOLUȚIA DIN DECEMBRIE, MAL BÂRZAVA PE TRONSONUL
CUPRINS ÎNTRE PARCAREA DIN APROPIEREA HOTELULUI SEMENIC SI
PARCAREA DIN APROPIEREA MOL TRIAJ**
Cod CPV 45316110-9 Instalare de echipament de iluminare stradala

Capitolul 1. DATE GENERALE

Denumire lucrare : Realizare iluminat pietonal ornamental in lungul trotuarului amenajat de pe B-dul Revolutia din Decembrie , in Municipiul Resita.

- 1.1 Autoritatea contractanta :Serviciul Public –Directia pentru Intretinerea si Repararea patrimoniului Consiliul Local Serviciul de iluminat Public si Dezapezire.
- 1.2 Finantare : Buget Local
- 1.3 Amplasament: trotuarul de pe B-dul Revolutia din Decembrie cuprins intre parcarea din vecinatatea hotelului Semenic si parcarea din vecinatatea benzinariei Mol Triaj.

Capitolul 2. OBIECTUL ACHIZITIEI

Obiectul achizitiei il constituie : Realizarea Iluminatului pietonal ornamental in Municipiul Resita de-a lungul trotuarului Revolutia din Decembrie mal Barzava.

Capitolul 3. NECESITATEA LUCRARILOR

Se are in vedere necesitatea asigurarii unui iluminat artificial a pistei de biciclete si a zonei pietonale .

CAPITOLUL 4.

Caracteristici tehnice minimale ale instalatiei de iluminat public :

4.1 Tronson cuprins intre podul 7 noiembrie si parcare Mol :

-Livrare si montare stalpi ornamentali tip S-31, h=3.32m , 31 buc. echipati cu corp de iluminat tip glob opal $\varnothing=400\text{mm}$, cu sursa LED , pe zid prin fixarea flansei stalpului cu buloane in beton.

4.2 Tronson cuprins intre podul 7 noiembrie si parcare Semenici :

-Livrare si montare stalpi ornamentali tip S-31, h=3.32m , 57 de buc. echipati cu corp de iluminat tip glob opal, $\varnothing=400\text{mm}$, cu sursa LED , pe exteriorul zidului prin fixarea flansei stalpului pe suport metalic prefabricat, inclusiv suportul / prin fixarea flansei stalpului cu buloane in beton

-Pozare coloana de alimentare in cablu ACYAbY 3x35+16 mm. Cablul va fi pozat aparent pe structura de beton a zidului (malul Barzavei)

-Pozare cablu de alimentare din stalp in stalp tip CYAbY 4X1.5 mm . Cabiul va fi pozat aparent pe structura de beton a zidului (malul Brazavei)

-Montare cutii de alimentare si protectie retea de iluminat , 3 buc.

-Realizare legatura la priza de pamant continua intre stapii metalici , pozare banda zincata 30x3mm aparent pe zid . Legatura la stalpi se va realiza cu cordon flexibil izolat, conductor de cupru 16mm

-Conectarea stalpilor la retea electrica

-Verificare PRAM si punere in functiune retea iluminat

CAPITOLUL 5.

OBLIGATIILE EXECUTANTULUI

Sa execute lucrarile de extindere a sistemului de iluminat public pe B-dul Revolutia din Decembrie din Municipiul Resita in conformitate cu autorizatia de construire

Sa prezinte certificatele ISO:9001,ISO :14001OHSAS: 18001

Ofertantul trebuie sa faca dovada ca detine scule, echipamente si utilaje necesare indeplinirii contractului.

OBLIGATIILE OFERTANTULUI:

-Sa receptioneze lucrarea

-Sa emita ordin de incepere a alucrarilor

-Sa verifice si sa avizeze la plata documentele emise de Executant

CAPITOLUL 6.

MODALITATI DE PLATA:

Plata se efectueaza in baza situatiilor de plata, a proceselor verbale de receptie la terminarea lucrarilor .

CAPITOLUL 7.

DURATA CONTRACTULUI

Durata contractului privind lucrarile de executie iluminat ornamental B-dul Revolutia din Decembrie 70 de zile de la emiterea ordinului de incepere a lucrarilor.

CAPITOLUL 8.

MODALITATI DE PREZENTARE A OFERTELOR

-Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art 164 si 165 din Lg nr 98/2016

-Documente care sa evidentieze experienta similara , cu o valoare echivalenta cu valoarea estimata contractului

MODUL DE PREZENTARE A PROPUNERII TEHNICE:

Ofertantul are obligatia de a prezenta propunerea tehnica in concordanta cu cerintele prevazute in caietul de sarcini astfel incat sa se asigure posibilitatea verificarii cu usurinta a corespondentei propunerii tehnice cu specificatiile tehnice prevazute in Caietul de sarcini. Pentru stalpii ornamentali solicitati ofertantul va prezenta fisa tehnica/pagini de catalog.